



തൃശ്ശൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
മലയാളസർവ്വകലാശാല
 വാക്കട്, മലപ്പുറം - 676 502
 ഫോൺ : 0494 2631230

നം:2325/2026/ഇ3/അഡ്മിൻ

തീയതി : 25.09.2026

പുന:കുടുംബശ്രീ നോട്ടീസ്

തൃശ്ശൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മലയാളസർവ്വകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനമന്ദിര ഭൂമിയിലെ സുരക്ഷാഭേദി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് കുടുംബശ്രീ ക്ഷണിക്കുന്നു.

തൃശ്ശൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മലയാളസർവ്വകലാശാലയുടെ മാങ്ങാട്ടിരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആസ്ഥാനമന്ദിര ഭൂമിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷാഭേദി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച കുടുംബശ്രീകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

SI No	Description	Quantity
1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) /manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, lift up to 1.5 m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m. All kinds of soil	2.643 cum
2	Centering and shuttering including strutting, etc. and removal of form for:Lintels, beams, plinth beams, girders bressumers and cantilevers	14.520 sqm
3	Steel reinforcement for R.C.C work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete upto plinth level Mild steel and Medium Tensile steel bars	68.827 kg
4	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level:1:2:4 (cement : 2 coarse sand (zone-III)derived from natural sources : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)	3.292 cum
5	Fencing with R.C.C. post placed at required distance, embedded in cement concrete blocks, every 15th post, last but one end post and corner post shall be strutted on both sides and end post one side only, provided with horizontal lines and two diagonals of barbed wire	592.000 metre

	weighing 9.38 kg per 100 metres (minimum), between the two posts fitted and fixed with G.I staples on wooden plugs or G.I binding wire tied to 6 mm bar nibs fixed while casting the post (cost of R.C.C. posts, struts, earth work and concrete to be paid for separately):- Payment to be made per metre cost of total length of barbed wire used .With G.I barbed wire	
6	Clearing grass and removal of the rubbish up to a distance 50m outside the periphery of the area cleared.	120.000 sqm

1. ഓരോ ഇനത്തിന്റെയും നിരക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
2. കവറിന്റെ പുറത്ത് "ആസ്ഥാനമന്ദിര ഭൂമിയിൽ സുരക്ഷാവേലി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ക്വട്ടേഷൻ " എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
3. ക്വട്ടേഷൻ 15/10/2026 ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് മുൻപായി സർവകലാശാല ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം.
4. ഹാജരുള്ള ദർഘാസ്കാരുടെ/അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്ന് തന്നെ വൈകിട്ട് 3.00 മണിക്ക് രജിസ്ട്രാറോ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.
5. ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും, നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം സർവകലാശാലയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.
6. കരാർ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഓർഡർ ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 0494 - 2631230/240 എന്ന നമ്പറിലോ, www.malayalamuniversity.edu.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

(ഒപ്പ്/-)
ഡോ.സ്മിത കെ. നായർ
രജിസ്ട്രാർ ഇൻ ചാർജ്

പകർപ്പ് :

വി.സി.കാര്യാലയം/ഫിനാൻസ് വിഭാഗം/പി.എ.ടു.രജിസ്ട്രാർ/
യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഞ്ചിനീയർ/ഐ.ക്യൂ.എ.സി/ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡ്/
വെബ്സൈറ്റ്/തിരുർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസ്/വെട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/
നിറമരുതുർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്/ഓഫീസ് രേഖ/കരുതൽ രേഖ